Laho
TERRE DE FORMATIONS
CCI HAUTS-DE-FRANCE

QUALITÉ, HYGIÈNE, PRÉVENTION, SÉCURITÉ

FORMATION INTRA

2 jours

Echafaudages fixes

Montage - Démontage

à partir de 390 € net de taxe par participant

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Monter différents types d'échafaudages dans le respect des règles de sécurité et de prévention
- Réceptionner, vérifier et les utiliser

PUBLIC VISÉ

Tout public

PRÉ-REQUIS

Sans niveau spécifique

AIDES AU FINANCEMENT **

Cap Emploi
Opérateurs de Compétences (OPCO)
France Travail
Entreprise

*** sous conditions*

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

100 % présentiel

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Mise en situation
Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Etre titulaire du certificat
Evaluation de fin de formation individuelle par le formateur
Processus d'évaluation des acquis tout au long de la formation

MODALITÉS D'ACCÈS

Bulletin d'inscription
Demande de devis

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP

Contactez-nous

99%
Taux de satisfaction en 2025

Document généré le 01/11/2026

Retrouvez toutes les informations sur
laho-formation.fr
N° Vert 0 805 384 384

FORMATION INTRA

Echafaudages fixes
Montage - Démontage

2 jours

PROGRAMME DE LA FORMATION

Échafaudages à cadres
- Échafaudages multidirectionnels
- Domaine d'utilisation de chacun
- Capacité portante (classe de plancher)
- Classe d'échafaudages

Terminologie
- Configurations particulières (porte-à-faux,déport...)
- Protection collective des monteurs (échafaudages Montage-Démontage en Sécurité)
- Analyse des textes, dessins et plans figurant dans une notice
- Configuration ancrages/amarrages selon montages spécifiques
- Plans et règles de montage
- Responsabilité civile et pénale
- Délégation de pouvoir en matière de S&ST
- Réglementation spécifique aux échafaudages
- Contenu des vérifications
- Où trouver l'information (Plan Général de Coordination, Cahier des Charges...)
- Nature des travaux

Expression des besoins
- Vent, réseaux (électrique...), voirie ...
- Prévention des risques
- Bilan des charges (classes appropriées)
- Calcul de la descente de charge
- Résistance du sol
- Calcul de la surface de calage
- Conformité aux normes et marquage NF
- Notice du fabricant
- Éléments provenant d'un même modèle
- Verticalité / Horizontalité
- Calage
- Monte et réglage des socles
- Poteaux/cadres
- Garde-corps, plinthes...
- Étiquetage
- Verrouillage anti-soulèvement
- Trappes
- Positionnement/nombre des ancrages et amarrages
- Vérification du bon montage et de la résistance
- Utilisation extractomètre
- Positionnement/nombre des contreventements

Échelles
- Montage de la 3ème lisse
- Présence et fixation des échelles

Escaliers
- Montage conforme à la notice (rampes, paliers...)
- Bâches et filets
- Affichages Cohérence contenu / classe de l'échafaudage
- Verticalité / Horizontalité
- Calage
- Continuité des garde-corps
- Verrouillage anti-soulèvement
- Trappes
- Positionnement / nombre des ancrages et amarrages
- Vérification du bon montage et de la résistance
- Positionnement / nombre des contreventements
- Bon montage des contreventements
- Montage de la 3ème lisse
- Identification de l'ouvrage
- Éléments de contenu du procès-verbal
- Description des observations
- Définition d'un avis
- Mesures à prendre